



Prefeitura Municipal de Diorama

NOVOS IDEAIS PARA DIORAMA

Obra:	ESTRUTURA DE QUANT : 02 Und(CABEÇAS) CABEÇAS E 01 PONTE COMPLETA
Local:	CÓRREGO BARRIGUDA , ZONA RU COMPRIMENTO = 6,00 M DIORAMA-GO Data: 28/set/21

TABELA SINAPI AGOSTO/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO SINAPI	ÍTEM	SERVIÇOS	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PRECO TOTAL
	Comp* 01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS MANUSEAVEIS METALICAS PARA VIGAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO PARA PONTE (SOMENTE MÃO DE OBRA) OBS: AS FORMAS METÁLICAS SERÃO EMPRESTADAS PELA PREFEITURA	M2			
39397		DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	L	0,0333	13,72	0,46
88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2951	19,17	5,66
88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2126	13,89	2,95

MATERIAL = R\$ 0,46
MAO DE OBRA = R\$ 8,61

TOTAL COMPOSIÇÃO	=	R\$	9,07
------------------	---	-----	------

Engº Eduardo Henrique Pascoal Marquez
CREA-GO 6581/D